KARIN KOMERC MD DOO
Br. 011 2000011720
Dana 01.06.2020
VETERNIK, NOVI SAD

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o.
Br. 269/11
22 05 2020 god.
ČAČAK II

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 15.05.2020. godine u Novom Sadu između ugovornih strana:

1. **"KARIN KOMERC MD" d.o.o.** sa sedištem u Veterniku, Živorada Petrovića br.8, matični broj: 20009233, PIB:103726184, koga zastupa direktor Krste Dubroja, (u daljem tekstu: **Podizvođač**)

i

2. **PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE „UNIPROMET" DOO ČAČAK** sa sedištem u Konjevićima, opština Čačak, ulica Bulevar Oslobodilaca 92A, MB: 07364954, PIB: 101297718, koga zastupa Zoran Bojović, direktor (dalje: **Podizvođačka organizacija)**

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

I da je društvo KARIN KOMERC MD d.o.o. kao Podizvođač sa Ogrankom društva sa ograničenom odgovornošću RZD International u Beogradu – Stari Grad kao Izvođačem zaključio dana 26.04.2019. godine Ugovor o Izvođenje kompleksa građevinsko-montažnih radove na izgradnji: donjeg stroja železničke pruge, drumskih puteva, mostova, podzemnih prolaza, potpornih zidova, zvučno izolovanih ekrana, poboljšanje područja stanica, izmeštanje i zaštita postojećih inženjerskih mreža unutra deonice od km 54+711.81 do km 65+184 i stanice Karlovački Vinogradi na Objektu „Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja dvokolosečne železničke pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - Državna granica (dužine 40,44 km). Deonica: Stara Pazova - Novi Sad» u Republici Srbiji, (u daljem tekstu: Podizvođački ugovor).

II da je Podizvođačkim ugovorom između ostalog ugovoreno da Podizvođač za izvođenje određene vrste radova na gore opisanom projektu, može da angažuje Podizvođačku organizaciju.

Ugovorne strane su se dogovorile kako sledi:

Predmet Ugovora

Član 1.

Podizvođačka organizacija se obavezuje da izvrši isporuku i montažu zidova za zaštitu od buke na gradilištu opisanom u tački I Ugovornih odredbi, u svemu prema Korigovanoj punudi za isporuku i montažu zidova za zaštitu od buke br. 595/MC od 26.03.2020. godine (Prilog 1), koja čini sastavni deo Ugovora (u daljem tekstu: Radovi).

Cena

Član 2.

Cena Ugovora je navedena u i Ponudi koja je sastavni deo ovog Ugovora i iznosi **783.766,89 USD** (sedamstotinaosamdesettrihiljadesedamstošezdesetšestdolara i 89/100).

Podizvođač se obavezuje da Podizvođačkoj organizaciji za obavljene radove iz člana 1. ovog Ugovora isplati novčanu naknadu prema pojedinačnim cenama iz cenovnika iz Ponude.

U cenu nije uračunat PDV koji će biti obračunat u skladu sa obavezujućim zakonskim odredbama.

Ukupna vrednost radova utvrdiće se na osnovu stvarno izvršenih radova, registrovanih i dokazanih putem građevinske knjige, uz primenu jediničnih cena iz ponude, uz saglasnost Podizvođača.

Podizvođačka organizacija je dužna da i sve eventualne dodatne radove izvede po ugovorenim jediničnim cenama, uz saglasnost Podizvođača.

Plaćanje za dospelo, adekvatno i kompletno izvođenje radova isporučenih po ovom ugovoru dospevaće u dinarima (RSD), plaćanje će se vršiti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, a na račun kod poslovne banke Podizvođačke organizacije.

Ukoliko se ukaže potreba za izvođenjem dodatnih radova koji nisu predmet ovog ugovora (naknadni i nepredviđeni radovi) ugovorne strane će izvođenje istih definisati Aneksom ugovora.

Nadzorni organ može tražiti da se izvrši merenje izvedenih Radova o čemu Podizvođačka organizacija mora biti obaveštena i uredno pozvana da prisustvuje istom. Sve podatke o izvršenom merenju Podizvođač mora poslati Podizvođačkoj organizaciji na usaglašavanje. U slučaju spornih merenja, Ugovorne strane će sporazumno odrediti datum i vreme merenja spornih količina. Navedeni datum mora biti prihvatljiv za obe Ugovorne strane i merenje mora biti sprovedeno u što kraćem roku kako bi se sprečilo zadržanje overe privremene/okončane situacije.

Sporne situacije (privremene/okončana) za koje je ponovo vršeno merenje se overavaju najkasnije u roku od 8 dana nakon ponovnog vršenja merenja od strane Nadzornog organa, pod uslovom da iste budu ispravljene od strane Podizvođačke organizacije na način kako je to naveo Nadzodni organ. U suprotnom situacije se overavaju istog dana. Ukoliko situacije (privremene/okončana) ne budu izmenjene u skladu sa primedbama bilo Nadzornog organa nakon ponovnog merenja, bilo primedbama Podizvođača, iste neće biti overene.

Merenje se vrši na osnovu stvarne količine svake stavke izvedenih Radova, u skladu sa predmerom radova i drugim prilozima ovog Ugovora. Obračun za izvedene radove se vrši tako što se za svaku stavku radova primenjuje odgovarajuća cena koja je definisana ovim Ugovorom i njegovim prilozima.
Podizvođačka organizacija je dužna da okončanu situaciju preda u roku od 8 dana od dana okončana svih Radova, a ukoliko istu ne dostavi u ostavljenom roku smatraće se da je poslednja privremena situacija okončana situacija.

Podizvođačka organizacija se obavezuje da izvede naknadne i nepredviđene_radove koje Podizvođač i Nadzorni organ nalože Podizvođačkoj organizaciji, a odnose se na predmet Radova po ovom Ugovoru.
Podizvođačka organizacija se obavezuje da nepredvidjene i naknadne radove izvede po ugovorenim cenama po ovom Ugovoru do iznosa do kojeg isti ne prelazi iznos od 10% od ukupnih ugovorenih radova definisanih predmerom radova ili nekim drugim dokumentom koji je prilog ovog Ugovora.
Podizvođačka organizacija je dužna da izvede sve nepredviđene i naknadne radove koji se pojave prilikom realizacije ovog Ugovora, a odnose se na radove koji su navedeni u Ponudi za izradu zidova za zaštitu od buke br.595/MC od 26.03.2020 godine, odnosno u novim ponudama u koliko su u pitanju radovi koji nisu definisani ovom ponudom.

Ukoliko tokom izvođenja Radova, Podizvođačka organizacija angažuje dodatnu opremu za izvođenje Radova od one koja je bila predviđena za redovno izvođenje Radova po ovom ugovoru, Podizvođačka organizacija ima

pravo da sa Podizvođačem dogovori cenu rada po satu takve opreme (npr.angažovanje mašine za ravnanje terena pre montaže, angažovanje saobraćajne signalizacije za regulaciju saobraćaja itd).

Način plaćanja

Član 3.

Ukupna vrednost radova po ovom Ugovoru biće isplaćena Podizvođačkoj organizaciji od strane Podizvođača na sledeći način:

- Avansno 10% od ukupne ugovorene cene u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja, u roku od 30 dana pre zvaničnog zapisnički konstatovanog početka radova za koji će Podizvođačka organizacija dobiti pismeno obaveštenje 45 dana ranije od strane Podizvođača i dostavljanja ispravnog predračuna i sredstva obezbeđenja iz člana 4.
- Ostatak po privremenim situacijama i Konačnoj situaciji koje ce se izdavati svakog 25. u mesecu u roku od 30 radnih dana od dana dostavljanja svake privremene situacije i overene građevinske knjige za tu situaciju.

Avans će se pravdati kroz prvu privremenu situaciju, a ukoliko nakon prve privremene situacije preostane deo avansa, biće opravdan u narednoj, odnosno do pravdanja celokupnog avansa.

Sredstva obezbeđenja

Član 4.

Podizvođačka organizacija se obavezuje da kao sredstvo obezbeđenja za povraćaj avansne uplate na dan zaključenja ovog ugovora, a pre uplate avansa, dostavi Podizvođaču: 2 (dve) blanko solo menice, registrovane u Registru menica NBS sa klauzulom „bez protesta" overenu kopiju depo kartona ne stariju od 30 (trideset) dana, i potpisano i overeno menično ovlašćenje koje glasi na Podizvođača i na iznos isplaćenog avansa 78.376,68 USD, sa rokom važenja do konačnog pravdanja avansa.

Podizvođač će kao obezbeđenje plaćanja preostalog iznosa iz čl.3 ovog Ugovora na dan zaključenja istog dostaviti Podizvođačkoj organizaciji sledeća sredstva obezbeđenja: 2 (dve) blanko solo menicu sa klauzulom "bez protesta" registrovane u Registru menica NBS, potpisane od strane zakonskog zastupnika Podizvođača i overenu pečatom istog, sa odgovarajućom meničnom izjavom za Podizvođačku organizaciju za popunjavanje menice, overenu kopiju depo-kartona sa potpisima ovlašćenog zastupnika Podizvođača kod banke koja je izdala registrovanu menicu (kopija) i OP obrazac (kopija).

Menice se obezbeđuju sa rokom važnosti koji je za 45 radnih dana duži od datuma isteka ugovorenog roka. Zajedno sa menicom Podizvođač će predati i neopozivo menično ovlašćenje prema kojem se menica može realizovati do iznosa neplaćenih, a dospelih situacija.Podizvođačka organizacija se obavezuje da menicu, sa pratećom dokumentacijom vrati Podizvođaču odmah posle poslednje uplate.

Ugovorne strane se obavezuju da pisanim putem obaveste drugu ugovornu stranu o nameri aktiviranja sredstava obezbeđenja, uz ostavljanje roka od najmanje 5 dana za ispunjenje ugovornih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje posla

Član 5.

U svojstvu obezbeđenja adekvatnog izvršenja ovog Ugovora u delu izvođenja radova, kao i u delu adekvatnog izvršenja svih obaveza Podizvođačke organizacije, predviđenih uslovima ovog Ugovora, Podizvođačka

organizacija je u obavezi, da pre početka radova dostavi Podizvođaču 2 (dve) potpisane i overene blanko solo, sopstvene menice, registrovane u Registru menica - meničnih ovlašćenja u NBS, overenu kopiju depo kartona ne stariju od 30 (trideset) dana, kopiju OP obrasca i menično ovlašćenje da se predata menica može popuniti u visini 10% (deset procenata) od Cene utvrđene ovim Ugovorom, odnosno 78.376,68 USD.

Menica iz stava 1. ovog člana, predata na ime sredstva obezbeđenja za dobro izvršenje posla važi tokom najmanje 45 (četrdesetpet) radnih dana nakon potpisivanja Konačne situacije. Konačna situacija se ispostavlja neposredno nakon izvršenja ugovorenih obaveza.

Podizvođač ima obavezu da pre podnošenja zahteva za aktiviranje menice iz stava 1. ovog člana dostavi Podizvođačkoj organizaciji pisano obaveštenje o utvrđenim nedostacima (neizvršavanje ili neblagovremeno izvršavanje ugovornih obaveza) sa rokom sa otklanjanje istih, a ukoliko Podizvođačka organizacija ne postupi u skladu sa obaveštenjem, pisanim putem se dostavlja opomena pred aktiviranje menice sa poslednjim rokom za otklanjanje nedostataka.

Rok i dinamika izvršenja radova

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da Podizvođačka organizacija sa ugovorenim Radovima započne odmah nakon potpisivanja ovog Ugovora i uvođenja u posao nakon dobijanja pismenog obaveštenja od strane Podizvodjača 45 dana ranije i obavezuje se da iste završi u skladu sa dostavljanim dinamičkim planom izvođenja Radova (Prilog 2) koji je sastavni deo ovog Ugovora,.

Datum uvođenja Podizvođačke organizacije u posao će se upisati u građevinski dnevnik i to kad Podizvođač ispuni sledeće obaveze:,

- Omogući Podizvođačkoj organizaciji nesmetani pristup radne snage, transportnih sredstava i mehanizacije lokaciji gradilišta,
- Oslobodi prostor predviđen za organizovanje gradilišta i izvođenje ugovorenih radova.

Pod radnim danom u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se svaki dan kada se na gradilištu mogu obavljati radne aktivnosti, a neradni dani su dani državnih praznika i dani u kojima se zbog loših vremenskih uslova ne mogu izvoditi Radovi, a što će biti potvrđeno kroz građevinski dnevnik potpisan od strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.

Podizvođačka organizacija ima pravo da ustupi deo radova drugoj organizaciji uz prethodnu pisanu saglasnosti i pristanak Podizvođača. Angažovana organizacija će ustupljene Radove izvesti u svemu prema ovom Ugovoru I dostavljenoj metodologiji izvođenja radova.

U slučaju da zbog vremenskih nepogoda dođe do zastoja u izvođenju radova, trajanje ovakvih zastoja se ne uračunava u rok izvođenja Radova.

Član 7.

U slučaju da u toku izvođenja radova bez svoje odgovornosti Podizvođačka organizacija bude delimično ili u potpunosti sprečena u vršenju radova usled pojave više sile (elementarna nepogoda, poplava, pandemije, zemljotres, požar i slično), obavezujućih mera državnih organa, izmena u tehničkoj dokumentaciji i dr., nastanak ovakve sprečenosti će se odmah upisati u građevinski dnevnik, a vreme trajanja iste se ne uračunava u rok izvođenja Radova.

Ugovorna kazna

Član 8.

Ako Podizvođačka organizacija ne izvrši ugovorene Radove u roku predviđenim dinamičkim planom, obavezna je da plati Podizvođaču na ime ugovorne kazne iznos od 0,2% od vrednosti ugovorenih Radova za svaki dan zakašnjenja, a najviše 10% od ukupno ugovorene cene Radova.

Član 9.

Ukoliko Podizvođačka organizacija iz neopravdanih razloga ne započne sa izvođenjem Radova u ugovorenom roku, ili ako prekine sa izvođenjem Radova ili odustane od daljeg rada, Podizvođač ima pravo da poveri nastavak i završetak radova drugoj podizvođačkoj organizaciji, a na račun Podizvođačke organizacije iz ovog Ugovora.

Obaveze Podizvođačke organizacije

Član 10.

Podizvođačka organizacija se obavezuje da:

1. vodi gradilišnu dokumentaciju: Građevinski dnevnik, Građevinsku knjigu, knjigu Inspekcije i ostalu gradilišnu dokumentaciju;
2. Imenuje odgovornog izvođača radova i da o tome pisanim putem obavesti Podizvođača.
3. izvede Radove u skladu sa dostavljenom metodologijom u praksi i opšte prihvaćenim tehničkim zahtevima;
4. izvede sve Radove u skladu sa svim postojećim i budućim zakonskim odredbama uključujući bezbednost na radu, zaštitu zdravlja i zaštitu životne sredine;
5. obezbedi potrebnu radnu snagu i alate za izvođenje Radova;
6. da garanciju za izvršene Radove u trajanju od 5 godina, koji garantni rok počinje da teče od momenta primopredaje radova;
7. se pobrine da su sva oprema i ostali predmeti koji će biti korišćeni za izvođenje Radova, funkcionalni i bez ikakvih nedostataka. ;
8. nakon primopredaje radova, ukloni sa gradilišta sve alate, opremu, mašine, višak materijala, otpad i smeće;
9. nosi sve troškove koji se tiču njegovih zaposlenih, koji su angažovani na vršenju predmetnih radova;
10. prikupi i ukloni sve otpatke na gradilištu preostale nakon vršenja Radova i da ih iznese van gradilišta, na mesto za odlaganje otpada. Otpacima se u smislu ovog Ugovora smatraju sve supstance, predmeti, materijali, kartonska ambalaža, papirna ambalaža od lišća ili drveta, kao i drugi materijali koje izvođač koristi u toku radova.

Obaveze Podizvođača

Član 11.

Podizvođač se obavezuje da:

1. Podizvođačku organizaciju uvede u posao u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja ovog ugovora;

2. Podizvođačku organizaciju obaveštava ako Izvođač ili Investitor imaju bilo kakve primedbe na radove koje je Podizvođačka organizacija izvela izveo, i/ili u vezi sa zaposlenima Podizvođačke organizacije, opremom Podizvođačke organizacije i/ili zbog nekih drugih okolnosti vezanih za radove koje Podizvođačka organizacija izvodi po ovom ugovoru.
3. Da imenuje Nadzorni organ i da o tome pisanim putem obavesti Podizvođačku organizaciju;
4. Obezbedi pristup opremi do mesta izvođenja radova
5. Obezbedi prključak na električnu energiju
6. Obezbedi opremu za spuštanje i podizanje (vađenje) hidraulične rotacione prese i oslonaca u radnu jamu
7. Angažuje čuvarsku službu i geodetske usluge tokom izvođenja radova

Primopredaja radova

Član 12.

Po završetku ugovorenih radova Podizvođačka organizacija će obavestiti Podizvođača da su radovi završeni i pozvati ga da izvrše primopredaju radova.

Član 13.

Podizvođač se obavezuje da eventualne reklamacije o izvedenim radovima, pismeno dostavi Podzvođačkoj organizaciji u roku od 5 dana od dana primopredaje radova.

Podizvođačka organizacija je obavezna da o svakoj primljenoj reklamaciji dostavi Podizvođaču pismeno obaveštenje u roku od 5 dana, o postupku i merama koji su preduzeti povodom toga.

Garantni period

Član 14.

Podizvođačka organizacija garantuje kvalitet izvedenih radova u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima RS i Posebnim uzansama o građenju RS, od dana primopredaje radova.

Podizvođačka organizacija je obavezna da u garantnom roku od 5 godina, a na poziv Podizvođača otkloni sve nedostatke i neispravnosti na izvedenim radovima.

Podizvođač zadržava pravo da, ukoliko Podizvođačka organizacija iz bilo kojih razloga ne otkloni nastale neispravnosti i nedostatke, istaknute u primedbama, angažuje drugu Podizvođačku organizaciju, a na teret Podizvođačke organizacije iz ovog Ugovora.

Podizvođačka organizacija ne snosi odgovornost za štetu i neispravnosti koji nastanu usled nasilnog oštećenja, neadekvatnog održavanja i korišćenja objekta i dejstva više sile.

Član 15.

U svojstvu obezbeđenja izvršenja obaveza po ovom Ugovoru tokom Garantnog perioda, Podizvođačka organizacija je u obavezi, da pre potpisivanja Konačne situacije po ovom ugovoru, dostavi Podizvođaču 3 (slovima: tri) blanko, solo, menice sa klauzulom "bez protesta", registrovane kod NBS, sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem (koje su registrovane u registru menica i meničnih ovlašćenja) u visini od 5% (tri procenata) od stvarne vrednosti izvedenih Radova po ovom Ugovoru u ugovorenoj valuti. Garancija mora da

važi najmanje 45 (četrdeset pet) radnih dana od završetka Garantnog perioda za izvođenje radova u okvirima ovog ugovora o podizvođenju.

Menice iz prethodnog stava moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative odmah po viđenju, čim bude podneta na naplatu od strane Naručioca.

Izdavanje menica za garantni period je jedan od obaveznih uslova za potpisivanje Konačne situacije. Ugovorne strane mogu da potpišu Konačnu situaciju tek nakon izdavanja menica za garantni period.

Podizvođač ima obavezu da pre podnošenja zahteva za aktiviranje menica dostavi pisano obaveštenje o utvrđenim nedostacima (neizvršavanje ili neblagovremeno izvršavanje ugovornih obaveza) sa rokom sa otklanjanje istih, a ukoliko Podizvođačka organizacija ne postupi u skladu sa obaveštenjem, pisanim putem se dostavlja opomena pred aktiviranje bankarske garancije sa poslednjim rokom za otklanjanje nedostataka.

Član 16.

Podizvođač ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor bez nadoknade gubitaka Podizvođačkoj organizaciji u sledeć im slučajevima:

1. ako Podizvođačka organizacija ili njegovi zaposleni, punomoćnici i dr. u ispunjenju ugovornih obaveza načine ozbiljne propuste, čime dovodi u pitanje Dinamiku izvođenja Radova i metodologiju izvođenja Radova koji su sastavni deo ovog Ugovora. ;
2. ako se utvrdi da su Podizvođačka organizacija, njegovi zaposleni, zastupnici ili punomoćnici, prilikom ispunjenja ugovornih obaveza prezentovali Podizvođaču netačne podatke vezane za rezultate kontrole kvaliteta, odnosno podatke o proizvodnim i radnim mogućnostima;
3. ako Podizvođačka organizacija otežava rad drugih podizvođačkih organizacija na istom gradilištu ili ga onemogući u ispunjenju obaveza prema Podizvođaču;
4. ako Podizvođačka organizacija izvođačka organizacija postane nelikvidna;
5. ako Podizvođačka organizacija nije u mogućnosti da izvede Radove;
6. ako Podizvođačka organizacija ustupi ovaj ugovor, bez znanja i izričite saglasnosti Podizvođača.

U slučaju prestanka važenja ovog Ugovora iz gore pomenutih razloga, Podizvođačka organizacija je u obavezi da preduzme sve neophodne radnje, ili radnje koje Podizvođač naloži za zaštitu i čuvanje kompletne opreme, materijala, delova, zaliha radova i slično (u bilo kom stepenu dovršenosti) i da obustavi sve aktivnosti u skladu sa nalogom Podizvođača.

Odluka Podizvođača o jednostranom raskidu ovog ugovora ne lišava ga bilo kakvih drugih prava po ovom ugovoru, ili bilo kojih ostalih prava.

Član 17.

Podizvođačka organizacija ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u sledećim slučajevima:

1. ukoliko Podizvođač proglasi bankrot ili nad njim bude pokrenut stečajni postupak;
2. ukoliko Podizvođač postane nelikvidan;
3. ukoliko Podizvođač ne dostavi obezbeđenja plaćanja predviđeno ovim Ugovorom;
4. ukoliko Podizvođač ne overi građevinske situacije u skladu sa ovim Ugovorom;

5. ukoliko Podizvođač ne izvršava obaveze plaćanja po ovom ugovoru usled zadržavanja plaćanja više od 30 dana od momenta kada je potrebno da bude izvršeno plaćanje za izvršenje radova.

Član 18.

Ovaj Ugovor može biti raskinut sporazumno između ugovornih strana, uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana koji počinje da teče od dana prijema pisanog obaveštenja, nakon čega će obe ugovorne strane izmiriti svoje međusobne obaveze. Navedeno obaveštenje mora da sadrži navođenje razloga i osnova za raskid.

Svaka ugovorna strana je ovlašćena da raskine Ugovor u slučaju da druga ugovorna strana i u roku od 30 dana od prijema pisanog obaveštenja da prestane sa kršenjem, nastavi da krši odredbe ovog Ugovora. U takvom slučaju ugovorna strana koja je odgovorna za raskid biće obavezna da nadoknadi drugoj ugovornoj strani stvarnu štetu

Ugovorna strana, od koje potiče inicijativa za raskid Ugovora, šalje drugoj ugovornoj strani pisano obaveštenje najmanje 30 (trideset) dana pre pretpostavljenog datuma raskida Ugovora. Navedeno obaveštenje mora da sadrži navođenje razloga i osnova za raskid.

Konačni datum raskida ovog Ugovora ne može nastupiti pre isteka roka od 30 dana, počev od dana uručenja/prijema pisanog obaveštenja o raskidu.

Plaćanje za isporučenu robu i izvedene radove u slučaju obustave Radova

Član 19.

Podizvođač može izvršiti privremenu obustavu Radova iz opravdanih razloga. U takvom slučaju Podizvođačka organizacija ima pravo na plaćanje vrednosti svih do tada isporučenih i ugrađenih radova ali i naknadu za neisporučenu i neugrađenu robu ako je Podizvođač obustavio Radove duže od 28 dana.

Nakon otklanjanja razloga zbog kojih su obustavljeni Radovi, Podizvođačka organizacija je u obavezi da nastavi Radove u skladu sa obaveštenjem o nastavku Radova. Podizvođač je u obavezi da u navedeno obaveštenje upiše datum nastavka Radova koje mora da potvrdi Podizvođačka organizacija.
Podizvođačka organizacija i Podizvođač će pre nastavka Radova, obići do tada sve izvedene Radove i sačiniti zapisnik o istom. Podizvođač će u slučaju oštećenja Radova izdati nalog Podizvođačkoj organizaciji da sporni deo popravi ili zameni. Naknada za takve naknadne radove će platiti Podizvođač u okviru prve sledeće ispostavljenje građevinske situacije.

Potrebna dokumentacija
Član 20.

Prilikom zaključenja Ugovora ugovorne strane su dužne dostaviti jedna drugoj:
- Izvod iz registracije pravnog lica,
- fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Obaveza svake ugovorne strane je dostavi drugoj ugovornoj strani svaku promenu podataka koje su uneti u ovaj Ugovor u roku od 3 (tri) radna dana od dana izvršene promene kao što su: zahtev za gašenje delatnosti, promena sedišta, naziva, zakonskog zastupnika, promena računa kod poslovne banke.

Ukoliko jedna ugovorna strana propusti da obavesti drugu ugovornu stranu o navedenim promenama, te usled toga druga strana pretrpi bilo kakvu štetnu posledicu, ugovorna strana koja je izvršila propust obavestavanja bice odgovorna za naknadu eventualno nastale stete.

Ugovorne strane su saglasne da će lica iz Tabele 1 i 2 biti odgovorna za izvršenje ugovora. Ugovorne strane mogu primati upustava samo od ovlašćenih lica iz Tabele 1 i 2.

Tabela broj 1

Ovlašćena lica Podizvođačke organizacije su:	Ovlašćena lica Podizvođača su:
Miloš Cvetić	Direktor, Krste Dubroja
Ivana Radovanović	Tehnički direktor, Nebojša Stupar
Dragoljub Milojković	Ozrenko Antelj
Marina Cvijetic	Aleksandar Okiljević

E-mail korespodencija između ugovornih strana:
Tabela broj 2

Email Podizvođačke organizacije:	Email Podizvođača:
milos.cvetic@unipromet.co.rs	nebojsa.stupar@karinmd.com
office@unipromet.co.rs	direktor.projekta@karinmd.com
ivana.radovanovic@unipromet.co.rs	ozrenko.antelj@karinmd.com
marina.cvijetic@unipromet.co.rs	aleksandar.okiljevic@karinmd.com
dragoljub.miljojkovic@unipromet.co.rs	dragana.neric@karinmd.com

Sva obaveštenja koja su vezana za izvršenje odredbi ovog Ugovora treba da budu dostavljena u pisanoj formi na e-mail iz Tabele broj 1 i preporučenom pošiljkom drugoj ugovornoj strani, na sledeće adrese:

Podizvođač: KARIN KOMERC MD DOO,
Živorada Petrovića br.8, Veternik, Novi Sad
direktor.projekta@karinmd.com

Podizvođačka organizacija: "UNIPROMET DOO ČAČAK"
Bulevar oslobodilaca 92a, 32000 Čačak
office@unipromet.co.rs

U slučaju da jedna od ugovornih strana promeni adresu, dužna je da o tome pismeno obavesti drugu ugovornu stranu.

Sporazum o sprovođenju i primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih Podizvođačke organizacije

Član 21.

Ugovorne strane su saglasne da se ovaj član Ugovora ima smatrati kao Sporazum o sprovođenju i primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih Podizvođačke organizacije i njegovih podizvođača.
Ugovorne strane su dužne da sarađuju u primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje angažovanih zaposlenih na na gradilištu opisanom u tački I Ugovornih odredbi.

Ugovorne strane su dužne da koordiniraju aktivnosti u vezi sa primenom mera za otklanjanje rizika od povređivanja, odnosno oštećenja zdravlja zaposlenih i/ili osoblja, kao i da obaveštavaju jedna drugu i zaposlene o tim rizicima i merama za njihovo otklanjanje.
Podizvođačka organizacija se obavezuje da se u toku izvođenja Radova pridržava postojećih propisa i mera zaštite na radu te da shodno tome obezbedi mere lične zaštite svojih angažovanih radnika na predmetnim Radovima. Ukoliko u toku trajanja ovog Ugovora nastane neki od nesrećnih slučajeva ili šteta u odnosu na angažovane zaposlene Podizvođačke organizacije, sve zahteve vezane za naknadu šteta, Podizvođača organizacija će rešiti na teret svojih sredstava i to u međusobnom odnosu zaposleni - Podizvođačka organizacija.
U pogledu zaštite na radu Podizvođačka organizacija će:

- prijaviti ugovorene Radove nadležnim organima;
- izraditi akt o bezbednosti i zdravlju na radu;
- izvršiti osposobljavanje zaposlenih i/ili osoblja za bezbedan rad;
- utvrditi psihofizičku sposobnost zaposlenih i/ili osoblja pre raspoređivanja na radna mesta sa posebnim uslovima rada.

Podizvođačka organizacija je u celosti dužna da se pridržava odredbi Zakona o zdravlju i zaštiti na radu, te Podizvođač ne može biti odgovoran za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu koju pretrpi bilo koji zaposleni ili lice angažovano kod Podizvođačke organizacije.

Ugovorna dokumenta, prilozi, tumačenje i pravo

Član 22.

Ugovorna dokumenta su:
- Prilog 1: Ponuda za izradu zidova za zaštitu od buke br. 595/MC od 26.03.2020 godine;
- Prilog 2: Dinamički plan izvođenja Radova;
- Prilog 3: Tehnička dokumentacija koja je predmet ugovora o izvođenju.

Nezakonitosti, nepravilnosti i izdvajanja
Ukoliko je bilo koja odredba ovog Ugovora nezakonita ili neizvršiva, ili takva postane, takva nezakonitost ili nedostatak izvršivosti neće da ima uticaj na ostale odredbe ovog ugovora, koje će sve ostati u punoj snazi i izvršive, osim kada takve odredbe ne mogu da budu izvojene iz ostatka teksta ovog ugovora s obzirom na smisao istog. U takvom slučaju ugovorne strane će bez odlaganja da otpočnu da sarađuju prijateljski u cilju da se izmeni nepravilna odredba sa drugom odgovarajućom. U slučaju da takva neodgovarajuća odredba ne može da bude izdvojena iz Ugovora, onda će ceo Ugovor da se smatra raskinutim i Podizvođač će bez odlaganja da plati Podizvođačkoj organizaciji sve dospele obaveze u skladu sa odredbama ovog ugovora.
Na ovaj ugovor se primenjuje srpsko materijalno pravo, uključujući Posebne uzanse o gradjenju.
Ovaj ugovor će biti validan i za pravne sledbenika i jedne i druge ugovorne strane, i promene u vlasništvu neće uticati na ovaj Ugovor.

Završne odredbe

Član 23.

Ugovorne strane će nastojati da sve eventualne sporove rešavaju mirnim putem, a ukoliko se isti ne mogu rešiti sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu.

Član 24.

Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma potpisivanja i na snazi je dok obe Ugovorne strane u potpunosti ne ispune sve svoje obaveze.

Član 25.

Sve dopune i prilozi uz ovaj Ugovor imaju pravno dejstvo samo ako su u pisanom obliku i ako su ih potpisale obe ugovorne strane.

Član 26.

Ovaj Ugovor je sačinjen na srpskom jeziku u 4 (četiri) istovetna primerka. Svaka strana zadržava po 2 (dva) primerka.

PODIZVOĐAČ

PODIZVOĐAČKA ORGANIZACIJA

„UNIPROMET" d.o.o. Čačak	
1. Pravna služba	
2. Finansijska služba	
3. Komercijalna služba	
4. Tehnička služba	

KOMERCIJALA:	
TEHNIČKI SEKTOR:	
LJUDSKI RESURSI I OPŠTI POSLOVI:	
OPREMA I MEHANIZACIJA.	
FINANSIJE:	
PRAVNI SEKTOR:	
I.T. I MARKETING:	

UNIPROMET D.O.O.

Srbija; 32000 Čačak; Bulevar Oslobodilaca 92 A; Tel/Fax: +381 32 357040; e-mail: office@unipromet.co.rs

Datum: 26.03.2020.

Karin komerc MD doo
Živorada Petrovića 8, Veternik

Naš znak: 595/MC

Vaš znak:

Predmet: Korigovana ponuda za isporuku i montažu zidova za zaštitu od buke

Poštovana/i,

U skladu sa prosleđenim predmerom i dokumentacijom u prilogu dostavljam ponudu za izradu, isporuku i montažu zidova za zaštitu od buke na pruzi Beograd – Stara Pazova – Novi Sad - Subotica – državna granica, deonica Stara Pazova – Novi Sad.

Ponuđeni paneli se izrađuju od perforiranog aluminijumskog lima debljine 1,5mm sa prednje (apsorbujuće) strane i aluminijumskog lima debljine 1,5mm sa zadnje (reflektujuće) strane, sa ispunom kamene vune. Što se tiče boje, standardno se plastificiraju bojom klase 1 (za umereno kontinentalnu klimu). U pitanju je arhitekturalni poliester u matu (oko 30% Glossa), glatke površine, nijanse prema RAL karti. Transparent paneli se sastoje od akrilnog stakla i odgovarajućeg aluminijumskog okvira. Ponuđeni paneli su ispitani u skladu sa serijom standarda EN 1793; EN 14389 i EN 16272 i ispunjavaju uslove navedene u dostavljenoj projektnoj dokumentaciji.

HEA profili kvaliteta S235JR bi se zaštitili toplim cinkovanjem u skladu sa EN ISO 1461 standardom.

Cene:	PDV nije obračunat u skladu sa čl. 10. stav2. tačka 3. zakona o PDV po kojem je poreski dužnik primalac dobara i usluga. Obaveza investitora je da obezbedi prostor za skladištenje na gradilištu i neograničen pristup mašinama za izvođenje radova. Isto tako, u koliko je potrebno, obaveza investitora da obezbedi pristupne puteve i regulisanje saobraćaja.
Način plaćanja:	Avans u iznosu istom kao što ste ugovorili sa investitorom (RŽD-om) za 2020. godinu u roku od 15 radnih dana od potpisivanja ugovora. Ostatak u roku od 30 dana od overe mesečne/okončane situacije. Kao sredstvo obezbeđenja plaćanja/dostavljenog avansa razmenićemo menice (sa pratećom dokumentacijom).
Rok isporuke:	Prema naknadno definisanoj dinamici.
Opcija ponude:	15.04.2020.
Napomena:	Ukoliko ste saglasni sa ponudom, molim Vas da nam isti primerak potpisan i overen vratite kako bi smo pristupili izradi ugovora. Svi detalji koji nisu definisani ponudom (projektom) definisali bi se u toku izvođenja radova.

S'poštovanjem,

Cvetić Miloš, M.Sc.Ind.Management

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UNIPROMET D.O.O. ČAČAK

Bojović Žaklina, M.Sc.E.E.
Komercijalni direktor

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
ЗИД 11 - ЛЕВО - km 56+076,56 - km 56+255,56, L=180.00m				
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Припремни радови. Рад обухвата сва геодетска мерења, преношење података из пројекта на терен, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова инвеститору. Под овим радовима подразумева се и допремање механизације и свог потребног материјала, потребног у циљу извођења радова. Радови на овој позицији наплаћују се паушално.	паушално	1	600,00	600,00
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				600,00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
Ископ земљаног материјала за темеље				
Ова позиција обухвата ископ у материјалу II категорије за темеље димензија Ø630mm са утоваром и транспортом вишка материјала до депоније коју одреди Надзорни орган.				
Јединица мере је $м^3$.	m^3	41,40	45,23	1.872,52
Насипање и планирање каменог агрегата				
Ова позиција обухвата израду, насипање и планирање каменог агрегата између АВ талпи и ивице планума				
Јединица мере је $м^3$.	m^3	6,90	59,24	408,76
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				**2.281,28**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				
Израда монтажних темеља од АВ МВ30				
Ова позиција обухвата набавку,транспорт и уградњу монтажних темеља димензија из пројекта Ø600mm висине 2.50m, односно 3,00м и све остале пратеће радове. Јединица мере је ком.				
темељ H=2.5м	ком.	20,00	163,50	3.270,00
темељ H=3.0м	ком.	26,00	196,20	5.101,20
Израда и монтажа стандардних АВ талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија према пројекту. Јединица мере је ком.				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
1. стандардна АВ талпа димензија 396x50x12	ком.	38,00	86,33	3.280,54
2. стандардна АВ талпа димензија 196x50x12	ком.	0,00	69,07	0,00
Израда и монтажа назубљених АВ талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија 396x50x12.				
Јединица мере је ком.	ком.	7,00	92,61	648,27
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:				**12.300,01**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				
Набавка и монтажа челичних стубова HEA160				
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA160 заједно са свим припадајућим радовима				
стуб HEA160 висине H=2.5м	ком.			
стуб HEA160 висине H=3.0м	ком.			
стуб HEA160 висине H=3.5м	ком.	22,00		
Јединица мере је кг.	kg	2 340,80	1,90	4.447,52
Набавка и монтажа челичних стубова HEA180				
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA180 заједно са свим припадајућим радовима.				
стуб HEA180 висине H=4.0м	ком.	24,00		
стуб HEA180 висине H=4.5м	ком.	0,00		
Јединица мере је кг.	kg	3 408,00	1,90	6.475,20
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:				**10.922,72**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				
Набавка и монтажа апсорпционих талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу апсорпционих талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				
1. апсорпциона талпа димензија 3960x500x120	ком.	249,00	120,80	30.079,20
2. апсорпциона талпа димензија 1960x500x120	ком.	0,00	79,80	0,00
Набавка и монтажа транспарентних талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу транспарентних талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
1. транспарентна талпа димензија 3960x1500x15	ком.	0,00		
2. транспарентна талпа димензија 3960x1000x15	ком.	0,00		
3. транспарентна талпа димензија 1960x2000x15	ком.	0,00		
Набавка и постављање капа за покривање челичних стубова HEA160 (HEA 180)				
Ова позиција обухвата набавку и постављање стандардних капа за покривање врха челичних стубова HEA160 (180). Јединица мере је ком.	ком.	46,00	1,98	91,08
Уградња једнокрилних врата за сервисирање и излаз у случају нужде				
Ова позиција обухвата набавку, уградњу једнокрилних, звучноапсорбујућих врата на максималном растојању од 300м дуж зидова за заштиту од буке. Врата имају за циљ да обезбеде излаз путника у случају нужде као и да обезбеде прилаз прузи приликом сервисирања исте. Светла ширина врата је 150цм. Јединица мере је ком.	ком.	0,00	2.168,85	0,00
УКУПНО РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ:				**30.170,28**
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗИД 11 - ЛЕВО - km 56+076.56 - km 56+255.56, L=180.00m				
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				**600,00**
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				**2.281,28**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				**12.300,01**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				**10.922,72**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				**30.170,28**
УКУПНО				**56.274,29**

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
ЗИД 12 - ЛЕВО - km 61+199.85 - km 61+600.02, L=400.00m				
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Припремни радови. Рад обухвата сва геодетска мерења, преношење података из пројекта на терен, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова инвеститору. Под овим радовима подразумева се и допремање механизације и свог потребног материјала, потребног у циљу извођења радова. Радови на овој позицији наплаћују се паушално.	паушално	1	600,00	600,00
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				**600,00**
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
Ископ земљаног материјала за темеље				
Ова позиција обухвата ископ у материјалу II категорије за темеље димензија Ø630mm са утоваром и транспортом вишка материјала до депоније коју одреди Надзорни орган.				
Јединица мере је м^3.	m^3	91,80	45,23	4.152,11
Насипање и планирање каменог агрегата				
Ова позиција обухвата израду, насипање и планирање каменог агрегата између АВ талпи и ивице планума				
Јединица мере је м^3.	m^3	15,30	59,24	906,37
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				**5.058,48**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				
Израда монтажних темеља од АВ МВ30				
Ова позиција обухвата набавку,транспорт и уградњу монтажних темеља димензија из пројекта Ø600mm висине 2.50m, односно 3,00м и све остале пратеће радове. Јединица мере је ком.				
темељ H=2.5м	ком.	71,00	163,50	11.608,50
темељ H=3.0м	ком.	31,00	196,20	6.082,20
Израда и монтажа стандардних АВ талпи				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија према пројекту. Јединица мере је ком.				
1. стандардна АВ талпа димензија 396x50x12	ком.	100,00	86,33	8.633,00
2. стандардна АВ талпа димензија 196x50x12	ком.	1,00	69,07	69,07
Израда и монтажа назубљених АВ талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија 396x50x12.				
Јединица мере је ком.	ком.	0,00		
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:				**26.392,77**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				
Набавка и монтажа челичних стубова HEA160				
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA160 заједно са свим припадајућим радовима.				
стуб HEA160 висине H=2.5м	ком.			
стуб HEA160 висине H=3.0м	ком.	71,00		
стуб HEA160 висине H=3.5м	ком.	0,00		
Јединица мере је кг.	kg	6 475,20	1,90	12.302,88
Набавка и монтажа челичних стубова HEA180				
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA180 заједно са свим припадајућим радовима.				
стуб HEA180 висине H=4.0м	ком.	25,00		
стуб HEA180 висине H=4.5м	ком.	6,00		
Јединица мере је кг.	kg	4 508,50	1,90	8.566,15
Набавка и уградња високовредних вијака M20 дужине 350мм са припадајућим прибором				
Цена обухвата набавку, транспорт и уградњу високовредних вијака M20 у циљу причвршћења челичних стубова профила HEA. Цена је дата по пакету односно стубу, 4вијка са матицом и подлошком.	ком.	1,00	43,23	43,23
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:				**20.912,26**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				
Набавка и монтажа апсорпционих талпи				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу апсорпционих талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				
1. апсорпциона талпа димензија 3960x500x120	ком.	461,00	120,80	55.688,80
2. апсорпциона талпа димензија 1960x500x120	ком.	4,00	79,80	319,20
Набавка и монтажа транспарентних талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу транспарентних талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				
1. транспарентна талпа димензија 3960x1500x15	ком.	0,00		
2. транспарентна талпа димензија 3960x1000x15	ком.	0,00		
3. транспарентна талпа димензија 1960x2000x15	ком.	0,00		
Набавка и постављање капа за покривање челичних стубова HEA160 (HEA 180)				
Ова позиција обухвата набавку и постављање стандардних капа за покривање врха челичних стубова HEA160 (180). Јединица мере је ком.	ком.	102,00	1,98	201,96
Уградња једнокрилних врата за сервисирање и излаз у случају нужде				
Ова позиција обухвата набавку, уградњу једнокрилних, звучноапсорбујућих врата на максималном растојању од 300м дуж зидова за заштиту од буке. Врата имају за циљ да обезбеде излаз путника у случају нужде као и да обезбеде прилаз прузи приликом сервисирања исте. Светла ширина врата је 150цм. Јединица мере је ком.	ком.	1,00	2.371,43	2.371,43
УКУПНО РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ:				**58.581,39**
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗИД 12 - ЛЕВО km 61+199.85 - km 61+600.02, L=400.00m				
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				**600,00**
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				**5.058,48**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				**26.392,77**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				**20.912,26**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				**58.581,39**

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
УКУПНО				111.544,90

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
ЗИД 13 - ЛЕВО - km 61+679.90 - km 61+799.95, L=120.00m				
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Припремни радови. Рад обухвата сва геодетска мерења, преношење података из пројекта на терен, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова инвеститору. Под овим радовима подразумева се и допремање механизације и свог потребног материјала, потребног у циљу извођења радова. Радови на овој позицији наплаћују се паушално.	паушално	1	600,00	600,00
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				600,00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
Ископ земљаног материјала за темеље				
Ова позиција обухвата ископ у материјалу II категорије за темеље димензија Ø630mm са утоваром и транспортом вишка материјала до депоније коју одреди Надзорни орган.				
Јединица мере је м^3.	m^3	27,90	45,23	1.261,92
Насипање и планирање каменог агрегата				
Ова позиција обухвата израду, насипање и планирање каменог агрегата између АВ талпи и ивице планума				
Јединица мере је м^3.	m^3	4,65	59,24	275,47
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				**1.537,39**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				
Израда монтажних темеља од АВ МВ30				
Ова позиција обухвата набавку,транспорт и уградњу монтажних темеља димензија из пројекта Ø600mm висине 2.50m, односно 3,00м и све остале пратеће радове. Јединица мере је ком.				
темељ H=2.5м	ком.	5,00	163,50	817,50
темељ H=3.0м	ком.	26,00	196,20	5.101,20

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
Израда и монтажа стандардних АВ талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија према пројекту. Јединица мере је ком.				
1. стандардна АВ талпа димензија 396x50x12	ком.	30,00	86,33	2.589,90
2. стандардна АВ талпа димензија 196x50x12	ком.	0,00	69,07	0,00
Израда и монтажа назубљених АВ талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија 396x50x12.				
Јединица мере је ком.	ком.	0,00		
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:				**8.508,60**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				
Набавка и монтажа челичних стубова HEA160				
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA160 заједно са свим припадајућим радовима.				
стуб HEA160 висине H=2.5м	ком.	5,00		
стуб HEA160 висине H=3.0м	ком.	0,00		
стуб HEA160 висине H=3.5м	ком.	0,00		
Јединица мере је кг.	kg	380,00	1,90	722,00
Набавка и монтажа челичних стубова HEA180				
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA180 заједно са свим припадајућим радовима.				
стуб HEA180 висине H=4.0м	ком.	26,00		
стуб HEA180 висине H=4.5м	ком.	0,00		
Јединица мере је кг.	kg	3 692,00	1,90	7.014,80
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:				**7.736,80**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				
Набавка и монтажа апсорпционих талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу апсорпционих талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				
1. апсорпциона талпа димензија 3960x500x120	ком.	165,00	120,80	19.932,00

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
2. апсорпциона талпа димензија 1960x500x120	ком.	0,00	79,80	0,00
Набавка и монтажа транспарентних талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу транспарентних талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				
1. транспарентна талпа димензија 3960x1500x15	ком.	0,00		
2. транспарентна талпа димензија 3960x1000x15	ком.	0,00		
3. транспарентна талпа димензија 1960x2000x15	ком.	0,00		
Набавка и постављање капа за покривање челичних стубова HEA160 (HEA 180)				
Ова позиција обухвата набавку и постављање стандардних капа за покривање врха челичних стубова HEA160 (180). Јединица мере је ком.	ком.	31,00	1,98	61,38
Уградња једнокрилних врата за сервисирање и излаз у случају нужде				
Ова позиција обухвата набавку, уградњу једнокрилних, звучноапсорбујућих врата на максималном растојању од 300м дуж зидова за заштиту од буке. Врата имају за циљ да обезбеде излаз путника у случају нужде као и да обезбеде прилаз пруги приликом сервисирања исте. Светла ширина врата је 150цм. Јединица мере је ком.	ком.	0,00		
УКУПНО РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ:				**19.993,38**
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗИД 13 - ЛЕВО - km 61+679.90 - km 61+799.95, L=120.00m				
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				**600,00**
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				**1.537,39**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				**8.508,60**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				**7.736,80**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				**19.993,38**
УКУПНО				**38.376,17**

ЗИД 14 - ЛЕВО - km 62+277.80 - km 63+000.39, L=724.00m

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
Припремни радови. Рад обухвата сва геодетска мерења, преношење података из пројекта на терен, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова инвеститору. Под овим радовима подразумева се и допремање механизације и свог потребног материјала, потребног у циљу извођења радова. Радови на овој позицији наплаћују се паушално.	паушално	1	600,00	600,00
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				600,00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
Ископ земљаног материјала за темеље				
Ова позиција обухвата ископ у материјалу II категорије за темеље димензија Ø630mm са утоваром и транспортом вишка материјала до депоније коју одреди Надзорни орган.				
Јединица мере је м^3.	m^3	165,60	45,23	7.490,09
Насипање и планирање каменог агрегата				
Ова позиција обухвата израду, насипање и планирање каменог агрегата између АВ талпи и ивице планума				
Јединица мере је м^3.	m^3	27,60	59,24	1.635,02
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				**9.125,11**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				
Израда монтажних темеља од АВ МВ30				
Ова позиција обухвата набавку,транспорт и уградњу монтажних темеља димензија из пројекта Ø600mm висине 2.50m, односно 3,00м и све остале пратеће радове. Јединица мере је ком.				
темељ H=2.5м	ком.	46,00	163,50	7.521,00
темељ H=3.0м	ком.	138,00	196,20	27.075,60
Израда и монтажа стандардних АВ талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија према пројекту. Јединица мере је ком.				

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ПРОМЕТ D.O.O. ЧАЧАК

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
1. стандардна АВ талпа димензија 396x50x12	ком.	179,00	86,33	15.453,07
2. стандардна АВ талпа димензија 196x50x12	ком.	2,00	69,07	138,14
Израда и монтажа назубљених АВ талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија 396x50x12.				
Јединица мере је ком.	ком.	0,00		
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:				**50.187,81**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				
Набавка и монтажа челичних стубова HEA160				
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA160 заједно са свим припадајућим радовима.				
стуб HEA160 висине H=2.5м	ком.	18,00		
стуб HEA160 висине H=3.0м	ком.	13,00		
стуб HEA160 висине H=3.5м	ком.	15,00		
Јединица мере је кг.	kg	4 149,60	1,90	7.884,24

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
Набавка и монтажа челичних стубова HEA180	5	46,00		
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA180 заједно са свим припадајућим радовима.		230,00		
стуб HEA180 висине H=4.0м	ком.	16,00		
стуб HEA180 висине H=4.5м	ком.	122,00		
Јединица мере је кг.	kg	21 761,50	1,90	41.346,85
Набавка и уградња високовредних вијака M20 дужине 350мм са припадајућим прибором				
Цена обухвата набавку, транспорт и уградњу високовредних вијака M20 у циљу причвршћења челичних стубова профила HEA. Цена је дата по пакету односно стубу, 4вијка са матицом и подлошком.	ком.	1,00	43,23	43,23
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:	**4**			**49.274,32**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				
Набавка и монтажа апсорпционих талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу апсорпционих талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				
1. апсорпциона талпа димензија 3960x500x120	ком.	1091,00	120,80	131.792,80
2. апсорпциона талпа димензија 1960x500x120	ком.	18,00	79,80	1.436,40
Набавка и монтажа транспарентних талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу транспарентних талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				
1. транспарентна талпа димензија 3960x1500x15	ком.	0,00		
2. транспарентна талпа димензија 3960x1000x15	ком.	0,00		
3. транспарентна талпа димензија 1960x2000x15	ком.	0,00		
Набавка и постављање капа за покривање челичних стубова HEA160 (HEA 180)				
Ова позиција обухвата набавку и постављање стандардних капа за покривање врха челичних стубова HEA160 (180). Јединица мере је ком.	ком.	184,00	1,98	364,32
Уградња једнокрилних врата за сервисирање и излаз у случају нужде				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
Ова позиција обухвата набавку, уградњу једнокрилних, звучноапсорбујућих врата на максималном растојању од 300м дуж зидова за заштиту од буке. Врата имају за циљ да обезбеде излаз путника у случају нужде као и да обезбеде прилаз прузи приликом сервисирања исте. Светла ширина врата је 150цм. Јединица мере је ком.	ком.	2,00	2.371,43	4.742,86
УКУПНО РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ:				**138.336,38**
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗИД 14 - ЛЕВО km 62+277.80 - km 63+000.39, L=724.00m				
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				**600,00**
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				**9.125,11**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				**50.187,81**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				**49.274,32**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				**138.336,38**
УКУПНО				**247.523,62**

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
ЗИД 15 - ЛЕВО - km 63+469.86 - km 64+294.71, L=824.00m				
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Припремни радови. Рад обухвата сва геодетска мерења, преношење података из пројекта на терен, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова инвеститору. Под овим радовима подразумева се и допремање механизације и свог потребног материјала, потребног у циљу извођења радова. Радови на овој позицији наплаћују се паушално.	паушално	1	600,00	600,00
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				600,00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
Ископ земљаног материјала за темеље				
Ова позиција обухвата ископ у материјалу II категорије за темеље димензија Ø630mm са утоваром и транспортом вишка материјала до депоније коју одреди Надзорни орган.				
Јединица мере је м^3.	m^3	187,20	45,23	8.467,06
Насипање и планирање каменог агрегата				
Ова позиција обухвата израду, насипање и планирање каменог агрегата између АВ талпи и ивице планума				
Јединица мере је м^3.	m^3	31,20	59,24	1.848,29
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				**10.315,35**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				
Израда монтажних темеља од АВ МВ30				
Ова позиција обухвата набавку,транспорт и уградњу монтажних темеља димензија из пројекта Ø600mm висине 2.50m, односно 3,00м и све остале пратеће радове. Јединица мере је ком.				
темељ H=2.5м	ком.	208,00	163,50	34.008,00
темељ H=3.0м	ком.	0,00	196,20	0,00
Израда и монтажа стандардних АВ талпи				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија према пројекту. Јединица мере је ком.				
1. стандардна АВ талпа димензија 396x50x12	ком.	210,00	86,33	18.129,30
2. стандардна АВ талпа димензија 196x50x12	ком.	2,00	69,07	138,14
Израда и монтажа назубљених АВ талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија 396x50x12.				
Јединица мере је ком.	ком.	0,00		
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:				**52.275,44**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				
Набавка и монтажа челичних стубова HEA160				
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA160 заједно са свим припадајућим радовима.				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
стуб HEA160 висине H=2.5м	ком.			
стуб HEA160 висине H=3.0м	ком.	177,00		
стуб HEA160 висине H=3.5м	ком.	31,00		
Јединица мере је кг.	kg	19 440,80	1,90	36.937,52
Набавка и монтажа челичних стубова HEA180				
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA180 заједно са свим припадајућим радовима.				
стуб HEA180 висине H=4.0м	ком.	0,00		
стуб HEA180 висине H=4.5м	ком.	0,00		
Јединица мере је кг.	kg	0,00		
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:				**36.937,52**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				
Набавка и монтажа апсорпционих талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу апсорпционих талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				
1. апсорпциона талпа димензија 3960x500x120	ком.	875,00	120,80	105.700,00
2. апсорпциона талпа димензија 1960x500x120	ком.	8,00	79,80	638,40
Набавка и монтажа транспарентних талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу транспарентних талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				
1. транспарентна талпа димензија 3960x1500x15	ком.	0,00		
2. транспарентна талпа димензија 3960x1000x15	ком.	0,00		
3. транспарентна талпа димензија 1960x2000x15	ком.	0,00		
Набавка и постављање капа за покривање челичних стубова HEA160 (HEA 180)				
Ова позиција обухвата набавку и постављање стандардних капа за покривање врха челичних стубова HEA160 (180). Јединица мере је ком.	ком.	208,00	1,98	411,84
Уградња једнокрилних врата за сервисирање и излаз у случају нужде				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
Ова позиција обухвата набавку, уградњу једнокрилних, звучноапсорбујућих врата на максималном растојању од 300м дуж зидова за заштиту од буке. Врата имају за циљ да обезбеде излаз путника у случају нужде као и да обезбеде прилаз прузи приликом сервисирања исте. Светла ширина врата је 150цм. Јединица мере је ком.	ком.	2,00	2.371,43	4.742,86
УКУПНО РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ:				**111.493,10**
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗИД 15 - ЛЕВО - km 63+469.86 - km 64+294.71, L=824.00m				
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				**600,00**
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				**10.315,35**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				**52.275,44**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				**36.937,52**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				**111.493,10**
УКУПНО				**211.621,41**

ЗИД 16 - ЛЕВО - km 64+891.75 - km 65+373.03, L=480.00m

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
Припремни радови. Рад обухвата сва геодетска мерења, преношење података из пројекта на терен, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова инвеститору. Под овим радовима подразумева се и допремање механизације и свог потребног материјала, потребног у циљу извођења радова. Радови на овој позицији наплаћују се паушално.	паушално	1	600,00	600,00
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				600,00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
Ископ земљаног материјала за темеље				
Ова позиција обухвата ископ у материјалу II категорије за темеље димензија Ø630mm са утоваром и транспортом вишка материјала до депоније коју одреди Надзорни орган.				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
Јединица мере је м^3.	m^3	109,80	45,23	4.966,25
Насипање и планирање каменог агрегата				
Ова позиција обухвата израду, насипање и планирање каменог агрегата између АВ талпи и ивице планума				
Јединица мере је м^3.	m^3	18,30	59,24	1.084,09
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				**6.050,34**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				
Израда монтажних темеља од АВ МВ30				
Ова позиција обухвата набавку,транспорт и уградњу монтажних темеља димензија из пројекта Ø600mm висине 2.50m, односно 3,00м и све остале пратеће радове. Јединица мере је ком.				
темељ H=2.5м	ком.	122,00	163,50	19.947,00
темељ H=3.0м	ком.	0,00	196,20	0,00
Израда и монтажа стандардних АВ талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија према пројекту. Јединица мере је ком.				
1. стандардна АВ талпа димензија 396x50x12	ком.	118,00	86,33	10.186,94
2. стандардна АВ талпа димензија 196x50x12	ком.	1,00	69,07	69,07
Израда и монтажа назубљених АВ талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу монтажних АВ талпи МВ30 димензија 396x50x12.				
Јединица мере је ком.	ком.	0,00	0,00	0,00
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:				**30.203,01**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				
Набавка и монтажа челичних стубова HEA160				
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA160 заједно са свим припадајућим радовима.				
стуб HEA160 висине H=2.5м	ком.	0,00		

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
стуб HEA160 висине H=3.0м	ком.	122,00		
стуб HEA160 висине H=3.5м	ком.	0,00		
Јединица мере је кг.	kg	11 126,40	1,90	21.140,16
Набавка и монтажа челичних стубова HEA180				
Цена обухвата набавку, транспорт, монтажу и уграђивање челичних стубова од профила HEA180 заједно са свим припадајућим радовима.				
стуб HEA180 висине H=4.0м	ком.	0,00		
стуб HEA180 висине H=4.5м	ком.	0,00		
Јединица мере је кг.	kg	0,00		
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:				**21.140,16**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				
Набавка и монтажа апсорпционих талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу апсорпционих талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				
1. апсорпциона талпа димензија 3960x500x120	ком.	476,00	120,80	57.500,80
2. апсорпциона талпа димензија 1960x500x120	ком.	4,00	79,80	319,20
Набавка и монтажа транспарентних талпи				
Ова позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу транспарентних талпи димензија по пројекту. Јединица мере је ком.				
1. транспарентна талпа димензија 3960x1500x15	ком.	0,00		
2. транспарентна талпа димензија 3960x1000x15	ком.	0,00		
3. транспарентна талпа димензија 1960x2000x15	ком.	0,00		
Набавка и постављање капа за покривање челичних стубова HEA160 (HEA 180)				
Ова позиција обухвата набавку и постављање стандардних капа за покривање врха челичних стубова HEA160 (180). Јединица мере је ком.	ком.	122,00	1,98	241,56
Уградња једнокрилних врата за сервисирање и излаз у случају нужде				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена ($)	Цена ($)
Ова позиција обухвата набавку, уградњу једнокрилних, звучноапсорбујућих врата на максималном растојању од 300м дуж зидова за заштиту од буке. Врата имају за циљ да обезбеде излаз путника у случају нужде као и да обезбеде прилаз прузи приликом сервисирања исте. Светла ширина врата је 150цм. Јединица мере је ком.	ком.	1,00	2.371,43	2.371,43
УКУПНО РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ:				**60.432,99**
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗИД 16 - ЛЕВО - km 64+891.75 - km 65+373.03, L=480.00m				
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				**600,00**
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				**6.050,34**
БЕТОНСКИ РАДОВИ				**30.203,01**
АРМИРАЧКИ РАДОВИ				**21.140,16**
РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТАЛПИ				**60.432,99**
УКУПНО				**118.426,50**
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
ЗИД 11 - ЛЕВО - km 56+076,56 - km 56+255,56, L=180.00m				**56.274,29**
ЗИД 12 - ЛЕВО - km 61+199.85 - km 61+600.02, L=400.00m				**111.544,90**
ЗИД 13 - ЛЕВО - km 61+679.90 - km 61+799.95, L=120.00m				**38.376,17**
ЗИД 14 - ЛЕВО - km 62+277.80 - km 63+000.39, L=724.00m				**247.523,62**
ЗИД 15 - ЛЕВО - km 63+469.86 - km 64+294.71, L=824.00m				**211.621,41**
ЗИД 16 - ЛЕВО - km 64+891.75 - km 65+373.03, L=480.00m				**118.426,50**
УКУПНО				**783.766,89**

PRILOG 2: DINAMIČKI PLAN IZGRADNJE ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE NA DEONICI "STARA PAZOVA - NOVI SAD"

KALENDARSKA NEDELJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ZID 11 - LEVO - km 56+076.56 - km 56+255.56 L=180.00m	ZID 11																															
ZID 12 - LEVO - km 61+199.85 - km 61+600.02, L=400.00m					ZID 12																											
ZID 14 - LEVO - km 62+277.80 - km 63+000.39, L=724.00m										ZID 13																						
ZID 13 - LEVO - km 61+679.90 - km 61+799.95, L=120.00m																	ZID 14															
ZID 15 - LEVO - km 63+469.86 - km 64+294.71, L=824.00m																				ZID 15												
ZID 16 - LEVO - km 64+891.75 - km 65+373.03, L=480.00m																											ZID 16					

* **Napomena**: Plan definiše dinamiku izvođenja radova po zidovima i po nedeljama od trenutka uvođenja Podizvođačke organizacije u posao. Prilikom izrade plana pretpostavka je da je Podizvođa izvršio sve pripreme za nesmetano izvođenje radova na izgradnji zidova za zaštitu od buke.